



Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2024

investitor:	Občina Novo mesto
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	07

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PADEŽ - RADOHA	071881	6361	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	380,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	6,40	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	6,40	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	40,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RADOHA - PALATINA	071882	3482	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	180,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostranski (strešni) naklon vozišča	km	3,48	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	40,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
URŠNA SELA - PIŠČALI	071885	7391	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	380,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostranski (strešni) naklon vozišča	km	7,39	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PADEŽ - MIHOVEC	071886	2421	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	230,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostranski (strešni) naklon vozišča	km	2,40	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VEL.PODLJUBEN - VINOGRADI	071889	1210	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,60	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - betoniranje vozišča	m2	15,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Betoniranje priključka na javno cesto 			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	7,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PODGRAD - PIŠČALI	071890	4639	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	240,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostranski (strešni) naklon vozišča	km	4,64	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	42,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BORIČEVO - PETANE	071894	1418	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast II	m3	40,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,15	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SEDLO - TRAVE	071895	2053	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	2,05	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOROŠKA VAS - ZGORNJA KOROŠKA GMAJNA	071906	891	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,89	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOROŠKA VAS - SPODNJA KOROŠKA GMAJNA	071907	816	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,15	Delo na odseku
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	m	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	m	1,00	Delo na lokaciji
cevní prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	7,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast II	m3	70,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> 0-125 			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	80,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Izkop vzdolžnega jarka za odvodnjavanje in 3 x usedalnih jam 			
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	80,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Odvoz do obračališča GC 400m 			
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	m2	12,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Izdelava 2 x betonska mulda za odvonjavanje globine 15 cm 			
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PETELINJEK - ODD 39	071912	627	
opis dela	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PETELINJEK - SELA PRI RATEŽU	071914	790	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast II	m3	70,00	Delo na odseku
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KONEC - 207C	071918	1052	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BROD - ODD 29	071921	828	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,80	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOR. TEŽKA VODA - ŠICE	071926	610	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,60	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,30	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PETELINJEK - NOVA GORA, ODCEP	071931	580	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast II	m3	120,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
HMELJNIK-JAGODNIK	072778	2442	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	10,00	Delo na lokaciji
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> razpršeno po celotni dolžini 			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,45	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritnica	m	500,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	m	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Poprtavilo poškodovane iztočne glave CP 			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DARS - SEVNO	072780	806	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	10,00	Delo na lokaciji
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> razpršeno po celotni dolžini 			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,80	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KARTELJEVO - DULE	072781	3122	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	55,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> razpršeno po celotni dolžini 			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOLI VRH - VEŠČE - LOKE	072782	2101	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,40	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČEŠČA VAS - ODD.121	072784	715	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	10,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
NOVA GORA - ŠTRAVBERK	072789	277	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,28	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VEL. KAL - DULE	072811	1995	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,11	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,11	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DALJNI VRH -BEZGAVEC	072812	2791	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,60	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
HMEJNJK - CEGELNICA	072813	2434	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	90,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,50	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOLUŠNIK - SADEŽI	072815	416	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verlgo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BORŠT - STRMEC	072819	331	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KUZARJEV KAL - GRMADA	072820	570	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribna 3.-4. kategorije	m3	10,00	Delo na odseku
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	130,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,57	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,57	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VOVK-HMELJNIK	072829	220	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,22	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠMARJEŠKE TOPLICE - DOBOVO	072830	2047	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,60	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,60	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KARTELJEVO - STRMEC	072834	757	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,76	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
• razpršeno po celotni dolžini			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,15	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritnica	m	100,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DOBRAVA - STRMEC	072835	1329	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
• razpršeno po celotni dolžini			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,75	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KAMENSKA GORA - BLIŽCA	072836	1260	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
• razpršeno po celotni dolžini			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŽUPNCA - BREZOVICA	072838	886	
opis dela	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
• Namestitvev manjkajočega znaka			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
• razpršeno po celotni dolžini			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,89	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,30	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JELŠE - BAJNOF	072839	344	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,34	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KAPELICA - KIJ	072840	214	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STARI GRAD - DOBRAVE	072841	869	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,87	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OTOČEC - PRAPREČE	072844	412	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,41	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
AC NADVOZ - STRMEC	072847	403	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> • razpršeno po celotni dolžini 			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,15	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
POVEZAVA KAMENSKA GORA	072848	155	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,16	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritnica	m	50,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MURGELJ - BEZGAVEC	072849	458	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> razpršeno po celotni dolžini 			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,40	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
Odcep za Trdinov vrh - Fabrika	072851	7386	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	500,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
Vahta - Fabrika	072856	4012	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	350,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	10,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast II	m3	20,00	Delo na odseku
Ročno vzdrževanje - delavec	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Krpanje udarnih jam, čiščenje vtočnih jaškov 			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LJUBENSKA CESTA - HUDIČEVA JAMA	073481	1274	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,20	Cela cesta
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	m	2,00	Delo na lokaciji
• V dogovoru z RG			
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	m	2,00	Delo na lokaciji
• V dogovoru z RG			
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	18,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRTI - ODD 117C	075397	482	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VAHTA - KAPA	076211	3668	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Delo na odseku
• 0-32			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SEČ - PAJKEŽ	079314	1687	
opis dela	enota	količina	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,10	Delo na odseku

Datum izpisa: 12. 4. 2024

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 2024

OPISI PLANIRANIH DEL

V okviru povabila se pričakuje, da ponudbe upoštevajo priloženo specifikacijo:

Vzdrževanje in obnova vozišč

- **dobava in razgrinjaje materiala z dozirno verigo** V programu vzdrževalnih del na gozdnih cestah se pri ukrepu upošteva naslednje granulacije materiala:

- obrabna plast I	- gramoz granulacije 0-32,
- obrabna plast II	- gramoz granulacije 0-63
- nosilna plast I	- gramoz granulacije 0-63,
- nosilna plast II	- gramoz granulacije 0-125.
- obrabna plast VI	- drobljen, recikliran asfalt.

Gramoz mora biti ustrezne kvalitete – tamponski drobljenec ustrezne granulacije s primesjo glinastih delcev (do 20 %), ki medsebojno vežejo delce. Gramoz za obrabno plast brez vezljivih glinenih delcev ni primeren. Material mora imeti dokazan izvor in iz legalnih peskokopov, kar izvajalec dokazuje ob nadzoru z ustrezno dokumentacijo. Pri preračunavanju t v m³ se upošteva, da 1 m³ gramoza tehta 1,8 tone.

prevoz, razgrinjanje in profiliranje cestišča se lahko opravlja le ob primerni vlagi vozišča. V primeru razmočenosti cestišča se dela ne smejo izvajati. Ustavitev ali omejitev opravljanja del je del funkcije dobre prakse izvedbe del in samonadzora izvajalca. Ustavitev lahko odredi tudi nadzornik del s strani Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju Zavoda).

- **strojno vzdrževanje cestišča z grederjem** je namenjeno ohranitvi prevoznosti prometnice na takem nivoju, da omogoča varen promet in zmanjšuje poškodbe vozil ter prepreči propadanje prometnice. Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozišču. Z grederjem se najprej oblikuje in počisti koritnico, nato se oblikuje bankino in po potrebi (ko je ob robu cestišča narinjen material) s cestišča izvede iztok vode ter počisti iztočne kanale. Navozu gramoza sledi oblikovanje enostranskega ali dvostranskega naklona vozišča z nagibom 3 – 4 % z grederjem. Nasuti rob ob robu vozišča ne sme ostajati. Navoz materiala – gramoza se opravi skladno z navodili Zavoda. Navoz gramoza se opravi po čiščenju koritnice ali jarka. Po končanem grederiranju se iz cestišča odstrani debelejšje kamenje.
- **komprimiranje vozišč** je namenjeno utrditvi nasipnega materiala na gozdni cesti z vibrovaljarjem (teža > kot 12t in širina valjanja > kot 2m) s hitrostjo 1,5 – 2,5 km/h. Valja se od roba vozišča proti sredini.
- **strojno vzdrževanje z grederjem ali rovokopačem** je planirano tako, da je, ko je koritnica na do 30 % dolžine ceste, načrtovan ukrep »brez koritnice«, v primerih, ko je **koritnice na 30 % do 100%** dolžine ceste, pa je načrtovan ukrep »s koritnico«. V obeh primerih velja, da je potrebno očistiti vso dolžino koritnice na posamezni cesti. Ob strojnem vzdrževanju vozišča je potrebno poleg koritnic očistiti še bankine, odstraniti na robu cestišča narinjen ali iz ceste nanešen material, očistiti jarke, ki so namenjeni za odtok vode iz koritnice ali bankine, ter izvesti enostranski ali dvostranski naklon vozišča.
- **reciklaža vozišča** – v debelini 15 cm se obrabno plast preorje z riperjem ter nato z drobilnikom kamenja premelje na frakcijo 0-30 mm, ter nato profilira z grederjem ter komprimira.

- **stabilizacija vozišč** – asfaltiranje – nabava, prevoz in polaganje asfalta na predhodno pripravljeno nosilno plast v dveh etapah – obrabna plast debeline 6-7 cm v komprimiranem stanju (granulacija do 10 mm) ter zaporna plast 3 – 4 cm (granulacija 4 mm). Na mehki podlagi se predhodno pripravi in utrdi nosilno plast v debelini 15-30 cm, na trdi pa se predhodno odstrani humus in zemljo ter podlago urdi.
- **stabilizacija vozišč** – betoniranje vozišča – polaganje betonske armature in vgradnja plasti betona vsaj 15 cm.
- **obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast** obsega dobavo in grobo razgrinjanje materiala z grederjem in ne profiliranja v klasičnem smislu z večkratnimi prehodi.

Vzdrževalna zemeljska dela

- **izkop z bagrom oz. rovokopačem** – gre za odkope pri oblikovanju brežin in morebitne ostale odkope v svetlem profilu. Izvaja se strojno z žlico in po potrebi udarnim kladivom. Kadar gre za čiščenje odvečnega materiala iz vzdolžnega obcestnega jarka z rovokopačem ali bagrom do 14 ton se oblikuje poševni profil do vozišča, ki omogoča nemoteno odvodnjavanje.
- **premiki materiala** – odstranitev odvečnega materiala iz cestnega telesa – odvečni material se odpelje iz delovišča na ustrezno deponijo oziroma na dogovorjeno lokacijo znotraj delovišča. Ukrep zajema nakladanje in prevoz materiala.

Vzdrževanje svetlega profila

- **čiščenje svetlega profila** obsega odstranjevanje vejevja in grmovja, ki sega v svetli profil gozdne ceste, ki obsega prostor nad voziščem v katerem se lahko giblje vozilo, povečan za varnostno širino in višino. Čiščenje se izvaja strojno z ustrezno mehanizacijo (rezalniki, sekalniki). Odstranjuje se tudi veje, ki segajo nad vozišče in ovirajo promet. Napadli material se odstrani tako, da ne ovira odvodnjavanja in prometa na prometnici.
- **čiščenje brežin** obsega čiščenje zaraslih odkopnih in nasipnih brežin. Delo obsega posek drevja do 10 cm premera, čiščenje grmovja in obžagovanje vej z debelejšega drevja, ki segajo v svetli profil ceste. Dela se izvajajo z motorno žago, ročnim orodjem ali mulčarjem. Napadli material je potrebno odstraniti iz cestnega telesa v obsegu, ki zagotavlja nemoteno odvodnjavanje ter uporabo ceste.

Odvodnjavanje

- **Cevni prepusti dobava in izvedba** obsega polaganje cevni prepustov – cevi. Polaganje cevi obsega strojni izkop, dobavo in dostavo ter vgradnjo cevi zahtevanega premera in specifikacije, izdelavo ležišča cevi debeline vsaj 10 cm z gramozom (priporočen gramoz 8 – 16 mm), položitev in zasip z ustreznim materialom ter komprimiranje materiala. Vzdolžni nagib propusta je 5% proti iztoku. Nearthirane betonske ali plastične cevi morajo biti vgrajene najmanj 60 cm pod nivojem cestišča, armirane pa 20 cm. Pri plitvejših vkopih mora biti CP zaščiten z betonskim plaščem. Polagajo se pravokotno na cestišče.
- **vtočna glava – material in izvedba** zajema ves material in dela pri izdelavi betonskega vtočnega jaška. Vtočni jašek je lahko cevni ali kvadratni s pokrovom, najmanjšega premera 60 cm, s peskolovom ali zaobljenim dnom. Krila jaška so betonska ali izvedba s kamnom v suhem v dolžini

najmanj 50 cm. Vtočni jašek mora biti od ustrezno oddaljen od vozišča tako, da je lociran na zunanjem robu koritnice ali jarka in ne moti naknadnega čiščenja le-teh.

- **iztočna glava – material in izvedba - kamen v betonu** obsega izdelavo iztočne glave na obstoječem cevnem prepustu. Izvedba - betonska. Debelina tlakovanja je vsaj 20 cm, dolžina min 100cm, dolžina min krila 50 cm. Tlak je minimalne debeline 20 cm in dolžine 100 cm.
- **izdelava mulde:** najmanj 20 cm globoka in širine nad 3m. Robovi mulde so nekoliko dvignjeni, da se voda ne preliva na vozišče in ceste ne spodjeda.
- **čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti** predstavlja ročno oz. po potrebi strojno odstranitev nasutega materiala iz cevnih prepustov s črpalko in cisterno z vodo. Očisti se tudi vtoke, iztoke in neposredno okolico prepusta. V kolikor so iztočne glave zasute, jih je pred čiščenjem potrebno očistiti, po potrebi s kombinirko.
- **čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek ali koritnica** predstavlja odstranitev materiala z rovokopačem ali ročno iz zasutih jarkov za odvodnjavanje in koritnic.
- **ostalo** obsega izdelavo vzdolžnega jarka za odvodnjavanje. Obsega strojni izkop materiala v vkopni brežini in oblikovanje jarka za odvodnjavanje v povprečni širini 70 cm in s prečnim naklonom vsaj 30 %, oziroma delo skladno z opisom ukrepa v programu. Izdelava koritnice ne sme zmanjšati obstoječe širine vozišča. Izkopani material se odloži na nasipno brežino. Naklon odkopne brežine po izdelavi koritnice mora biti v mehki, sipki, oz. slabše vezani zemljini (zemljina III. kategorije) v naklonu 1:1. V kompaktni, ne krušljivi kamnini pa v naklonu do 1:4. Priporoča se uporaba težjega bagra z udarnim kladivom za pikiranje in lažjega bagra za izmet materiala in planiranje koritnice. Izdelava koritnic se obračunava po tm dejansko izvedene dolžine koritnice.

Prometna signalizacija in oprema

- **drogovi – dobava materiala / izvedba – dobava in postavitve droga z obbetoniranjem** obsega nabavo in postavitve droga premera 8 cm in dolžine 2,5 ali 3 m. Drog mora biti temeljen. Izvedba temelja je lahko z betoniranjem po izkopu jame in zalitjem droga z betonom, ali uporabljeni montažni betonski elementi za prometni znak. Drog mora biti stabilen, da ga fizično ni možno upogniti. Drog naj bo nameščen ok. 0,75 m od vozišča oziroma od bankine.
- **signalizacija (znaki/table..)** – dobava materiala / izvedba obsega dobavo in montažo znaka z napisom »GOZDNA CESTA – uporaba na lastno odgovornost« oziroma kadar je tako navedeno z drugačnim. Izdelan mora biti iz svetlobno odsevnih materialov.

Ročno vzdrževanje

Namen je zagotavljanje odvodnjavanja na gozdni cesti in izvedba manjših vzdrževalnih del na cestnem profilu. Delo je posebej opisano v opisu del, merska enota pa je ura.

- Čiščenje in vzdrževanje koritnic, vzdolžnih ali cevnih prepustov ali ostalih del, nujnih za odvajanje vode.
- Odstranjevanje posameznih nižjih vej, ki segajo v svetli profil ceste
- Krpanje manjših udarnih jam z ostrorobim materialom oz materialom z odlično vezivno močjo, kadar planiranje strojnega vzdrževanja zaradi manjšega števila udarnih jam ni ekonomično.

OSTALO:

Vrste in obseg izvedenih del na posameznih gozdnih cestah, prav tako pa tudi lokacije gozdnih cest, bo Zavod v dogovoru z naročnikom v fazi izdelave delovnih nalogov lahko delno spremenil glede na stanje posameznih cest in nepredvidene dogodke. Pri tem bodo upoštevane cene iz izbrane ponudbe. V primeru potreb po delih, ki niso opredeljena v ponudbi, se bo z izbranim izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

Nadzor in prevzem del bo izvajal Zavod. Zavod bo izvajalce uvedel v delo z zapisnikom, v katerem bo zapisan predviden postopek izvajanja del. Pristojno Krajevno enoto Zavoda mora izvajalec obvestiti o izvajanju del na posameznih gozdnih cestah v določenem dnevu. Izvajalcem del bo Zavod v fazi uvajanja v delo predal seznam kontaktnih oseb Zavoda po posameznih občinah.

Izvajalci morajo imeti za napeljan gramoz izpolnjene dobavnice. Dobavnica, na kateri mora biti vpisana šifra ali ime gozdne ceste na katero se bo vgradil gramoz, izvor gramoza in količina (v m³ ali tehtalni listi), mora biti napisana pred raztrosom gramoza na vozišče. Na zahtevo delavca Zavoda mora izvajalec pokazati dobavnico, katero delavec Zavoda po preverbi količine gramoza s podpisom potrdi. Po opravljenih delih mora izvajalec del vsa dokazila (strojni dnevniki, dobavnice ali tehtalni listi, seznam prevozov) predložiti Zavodu, ki jih kot dokazila o opravljenem delu shrani za namene kontrol in nadzorov.

Dela in materiale, ki niso opredeljeni v izvedbenih nalogih ali niso opredeljena z zapisniki dodatnih del, Zavod ne bo prevzel. Plan del se lahko spremeni le na podlagi dogovora med naročnikom, izvajalcem in Zavodom. Odstopanja vgrajenih količin materiala ali ostalih del na posamezni cesti od izvedbenega plana vzdrževanja gozdnih cest, ki se izkažejo kot potrebna za ureditev gozdne ceste, se lahko dogovorijo med izvajalcem in Zavodom, ter se tako opredelijo v zapisniku.